PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

META 01: Reestabelecimento de Bueiro e Pavimento

REFERÊNCIA DE PREÇO

SICRO - JULHO/2019

SINAPI - JANEIRO/2020

BDI - 24,18%

Item	Código	Fonte	Especificação do Serviço	UND.	QUANT.	Preço Unitário	Preço Total
1	-----	-----	**DRENAGEM**	-----	-----	-----	
1.1	6817837	SICRO	Corpo BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - pré-moldado - tipo V - areia e brita comerciais	M	3,00	R$ 1.652,67	R$ 4.958,01
1.2	705227	SICRO	Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	UNID.	1,00	R$ 10.143,90	R$ 10.143,90
1.3	4915671	SICRO	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M³	85,00	R$ 17,93	R$ 1.524,05
2	-----	-----	**PAVIMENTAÇÃO**	-----	-----	-----	
2.1	4011276	SICRO	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	M³	14,00	R$ 147,38	R$ 2.063,32
2.2	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M³	14,00	R$ 3,82	R$ 53,48
2.3	73790/002	SINAPI	Reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco, considerando aproveitamento do paralelepipedo	M²	69,00	R$ 62,08	R$ 4.283,52
2.4	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	M	11,00	R$ 40,56	R$ 446,16

DATA: 03/03/2020

ELABORADO POR:

TOTAL DA OBRA

R$ 23.472,44