RELAÇÃO DOS BUEIROS A SEREM RESTABELECIDOS

Tabela de referência: SICRO/SINAPI

- **META 04: BUEIRO EM RIBEIRÃO CONCÓRDIA(PRINCESA)**

Nessa meta serão restabelecidos 12,00 (doze) metros de manilha e 02 (duas) cabeceiras, conforme foto em anexo.

Observação: As manilhas observadas nas fotos são de diâmetro menor, visto que o município não possui as manilhas de diâmetro original para o reestabelecimento. Sendo assim, foi realizado um serviço paliativo com manilhas de diâmetro inferior e sem a execução das cabeceiras.

Coordenadas: 20°43’58,8”S e 40°56’41,1”W

Valor total da meta: R$ 14.050,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
			Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul			REFERÊNCIA DE PREÇO	
						SICRO - JULHO/2019	
			META 04: Reestabelecimento de Bueiro			BDI - 24,18%	
Item	Código	Fonte	Especificação do Serviço	UND.	QUANT.	Preço Unitário	Preço Total
1	-----	-----	DRENAGEM	-----	-----	-----	
1.1	804039	SICRO	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	12	R$ 627,31	R$ 7.527,72
1.2	4805756	SICRO	Escavação manual reaterro e compactação em material de 1ª categoria	M³	68	R$ 49,46	R$ 3.363,28
1.3	804127	SICRO	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas	UNID.	2,00	R$ 1.579,78	R$ 3.159,56
DATA: 03/03/2020			ELABORADO POR:			TOTAL DA OBRA **R$ 14.050,56**	