

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Obra: **EXECUÇÃO DE NOVA COBERTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**  
Local: **Rua Fernando de Abreu, 18 – Centro de Rio Novo do Sul – ES**

### ***I - CONSIDERAÇÕES GERAIS***

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara todos os serviços que serão executados para a Execução de um novo telhado no prédio da Prefeitura Municipal. Os materiais a serem empregados deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer as especificações técnicas obedecendo, rigorosamente, as Normas Brasileiras e as descrições contidas nas Planilhas de Custos. Competirá à empresa o fornecimento de todo o ferramental como instalações provisórias, maquinário e aparelhamento adequado para o mais perfeito resultado dos serviços contratados.

### ***II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS***

1. Inicialmente deverá ser afixada em local visível e legível ao público a Placa de Obra, contendo informações do empreendimento tais como, o autor do projeto e do responsável pela execução dos serviços, o valor do objeto do contrato, a fonte de recursos investidos e o prazo do início e da entrega do empreendimento. Vale ressaltar que as placas de obras públicas têm caráter informativo, indicando à sociedade como o dinheiro público está sendo aplicado naquele local.
2. Deverá ser alugado andaime para melhor acesso à Laje onde será instalado o novo telhado.
3. Um banheiro químico deverá ser instalado para uso dos funcionários do empreendimento.
4. Toda a cobertura existente deverá ser removida, tais como a trama do madeiramento, as Tesouras e as telhas.
5. A laje deverá ser limpa e livre de entulhos ou resíduos que possam dificultar os serviços de sua impermeabilização que será feita com emulsão asfáltica a duas demãos.

6. Toda a madeira que será utilizada para a estrutura do novo telhado deverá ser imunizada com cupinicida.
7. Após esses procedimentos, acima especificados, será instalado uma nova cobertura nos moldes da existente.
8. Todo local em que será ocupado tal como, a área dos fundos onde serão instalados o container com Sanitário e Andaime para a realização da obra no prédio da prefeitura, deverá ser entregue totalmente limpo.

Rio Novo do Sul, 20 de agosto de 2019