GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO,HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO DE SERVIÇOS	DATA BASE: OUT/2018	COMPOSIÇÃO Nº: CPU-01

Serviço:	Trincheira drenante transversal à pista, em concreto armado medidas internas 5,00 x 0,40 m	Unidade:	unid

(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	Vl. Hr Prod.	Vl. Hr Imp.	Consumo	Custo Horário
							(A) Total:	0,00

(B) Mão-de-Obra	Código		Eq. Salaria	Sal / Hora				Consumo		Custo Horário
Servente	20002		1,00	10,33				0,60		6,19
Pedreiro de OAC	20109		1,24	12,81				3,00		38,43
Encarregado de OAC	20060		2,26	23,34				9,00		210,06
								(B) Total:		254,68

(C) Itens de Incidência	Código	%	M.O.	Equip.		Mat.			Custo
Ferramentas manuais	2000	5,00%	x						12,29
								(C) Total:	12,29

Custo Horario da Execução (A) + (B) + (C)			266,97
(D) Produção da Equipe			1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) +(C)] / (D)			266,97

(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário				Consumo		Custo Unitário
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído	40360	m³	587,39				2,90		1703,43
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	42992	m²	101,43				26,81		2719,34
Grelha de Ferro fundido articulado	10782	Unid.	361,63				5,00		1808,15
							(F) Total:		6.230,92

(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário				Consumo		Custo Unitário
Escavação manual em vias urbanas	42943	m³	65,74				1,04		68,37
Escavação mecânica em vias urbanas	42960	m³	13,74				6,76		92,88
Reaterro com areia em vias urbanas	43056	m³	61,37				1,56		95,74
							(G) Total:		256,99

(H) Itens de Transporte	Código	Unid.		Fórmula	XP	XR		Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H) Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)			6.754,88
BDI 29,63%			2.001,47
Preço Unitário Total			8.756,35

Obs.: