



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

RELAÇÃO DOS BUEIROS A SEREM RESTABELECIDOS

Tabela de referência: SICRO/SINAPI

• **META 03: BUEIRO SANTINHO 3 (CENTRO PRINCESA)**

Nessa meta serão restabelecidos 07,00 (sete) metros de manilha e 02 (duas) cabeceiras, conforme foto em anexo.

Observação: As manilhas observadas nas fotos são de diâmetro menor, visto que o município não possui as manilhas de diâmetro original para o reestabelecimento. Sendo assim, foi realizado um serviço paliativo com manilhas de diâmetro inferior e sem a execução das cabeceiras.

Coordenadas: 20°41'53,97"S e 40°55'33,19"W

Valor total da meta: R\$ 8.787,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
			Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul				REFERÊNCIA DE PREÇO	
							SICRO - JULHO/2019	
			META 03: Reestabelecimento de Bueiro				BDI - 24,18%	
Item	Código	Fonte	Especificação do Serviço	UND.	QUANT.	Preço Unitário	Preço Total	
1	----	----	DRENAGEM	----	----	----	----	
1.1	804039	SICRO	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	7,00	R\$ 627,31	R\$	4.391,17
1.2	4805756	SICRO	Escavação manual reaterro e compactação em material de 1ª categoria	M³	25,00	R\$ 49,46	R\$	1.236,50
1.3	804127	SICRO	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas	UNID.	2,00	R\$ 1.579,78	R\$	3.159,56
DATA: 03/03/2020		ELABORADO POR:				TOTAL DA OBRA		
						R\$ 8.787,23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

