CODIGO ITEM 92743

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:23/01/2020 00:05:55
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,74%(HORA) 49,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/07/2021 LOCALIDADE : VITORIA
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO

TIPO ITEM	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEF.	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO MAO DE OBRA	% MAO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	% MATERIAL	CUSTO EQUIPAMENTO	% EQUIPAMENTO	CUSTO SERVICOS TERCEIROS	% SERVICOS TERCEIROS	CUSTO OUTROS	% OUTROS
COMP-01						**R$ 336,15**										
							83,55	15,9691019	398,08	76,0845874	41,57	7,9463107	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000
INSUMO	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M2	0,914	6,74	6,16										
INSUMO	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7140000	9,88	7,05										
INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,3000000	74,33	96,63										
INSUMO	5063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	KG	0,0020000	28,84	0,06										
COMPOSICAO	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1580000	159,11	25,14										
COMPOSICAO	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,6590000	66,17	43,61										
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2670000	20,93	68,38										
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6340000	15,64	25,56										

COMP-01		**R$ 336,15**
BDI	29,63%	**R$ 99,60**
TOTAL		**R$ 435,75**