

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL										
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO DE SERVIÇOS							DATA BASE: JUNHO/2021		COMPOSIÇÃO Nº: CPU-02	
Serviço: 40894	Meio fio (assentamento), inclusive caiação						Unidade:	m		
(A) Equipamento	Código	CT	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr Prod.	VI. Hr Imp.	Consumo	Custo Horário		
(A) Total:								0,00		
(B) Mão-de-Obra	Código		Eq. Salarial	Encargos		Sal / Hora		Consumo		Custo Horário
Calceteiro	20035		1,24	157,27		15,95		0.50		7,97
Servente	20002		1,00	157,27		12,86		1,00		12,86
(B) Total:								20,83		
(C) Itens de Incidência	Código	%	M.O.	Equip.		Mat.				Custo
Ferramentas manuais	2000	5,00%	x							1,04
(C) Total:								1,04		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)										21,87
(D) Produção da Equipe										1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) +(C)] / (D)										21,87
(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário					Consumo		Custo Unitário
(F) Total:								0,00		
(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário					Consumo		Custo Unitário
Argamassa cimento e areia traço 1:1:6	40348	M³	412,68					0,00650		2,68000
Caiação de meio fios, sarjetas, etc	40658	M²	5,31					0,30000		1,59000
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	40258	M³	58,14					0,02000		1,16000
(G) Total:								5,43		
(H) Itens de Transporte	Código	Unid.		Fórmula	XP	XR		Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:								0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										27,30
BDI 23,32%										6,37
Preço Unitário Total										33,67
Obs.:										