

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL										
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO DE SERVIÇOS							DATA BASE: JUNHO/2021	COMPOSIÇÃO Nº: CPU-03		
Serviço:	Reaterro com solo para escoramento de meio-fio, inclusive apiloamento manual						Unidade:	m³		
(A) Equipamento	Código	QTDE	Ut. Pr.	Ut. Imp.	VI. Hr Prod.	VI. Hr Imp.	Consumo	Custo Horário		
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente	30075	1,0000	1,0000	0,0000	16,37	14,16		16,37		
(A) Total:								16,37		
(B) Mão-de-Obra	Código		Eq. Salarial	Encargos	Sal / Hora		Consumo		Custo Horário	
Encarregado de OAC	20060		2,26	157,27	29,07		0,2000		5,81	
Operador braçal	20107		1,02	157,27	13,12		4,00		52,48	
(B) Total:								58,29		
(C) Itens de Incidência	Código	%	M.O.	Equip.		Mat.			Custo	
Ferramentas Manuais	2000	5,00%	x						2,91	
(C) Total:								2,91		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)									77,57	
(D) Produção da Equipe									2,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)									38,78	
(F) Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário				Consumo		Custo Unitário	
(F) Total:								0,00		
(G) Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário				Consumo		Custo Unitário	
(G) Total:								0,00		
(H) Itens de Transporte	Código	Unid.		Fórmula	XP	XR		Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:										0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										38,78
BDI 23,32%										9,04
Preço Unitário Total										47,82
Obs.:										

