



PREFEITURA DE RIO NOVO DO SUL

PROJETO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: INSTALAÇÃO DE PEDRAS POLIÉDRICAS(PAVER) NA COMUNIDADES DE
CAPIM ANGOLA, COURO DOS MONOS, ITATAIBA, PRINCESA, MONTE ALEGRE, VERGINIA VELHA, PAU DALHO, MUNDO NOVO E SÃO
CAETANO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS				TAB. REF.: DER-ES BDI: 23,32%		DATA BASE: DER-ES NOVEMBRO DE 2020	
Item	Tabela	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Unitário	Total
01			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	DER-ES	41500	Placa da obra nas dimensões de 2,0 X 4,00 m, padrão DER-ES	m²	72,00	353,21	25.431,12
1.2	DER-ES	41531	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz	m²	66,00	605,20	39.943,20
			SUB-TOTAL 01				65.374,32
02			PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM				
2.1	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	8.750,00	1,50	13.125,00
2.2	COMPOSIÇÃO	CPU-01	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.->08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, exclusive	m²	8.750,00	40,79	356.949,74
2.3	COMPOSIÇÃO	CPU-02	Meio fio (assentamento), inclusive caiação	m	3.330,00	33,67	112.115,13
2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-03	Reaterro com solo para escoramento de meio-fio, inclusive apiloamento manual	m³	832,00	47,82	39.789,14
			SUB-TOTAL 02				521.979,01
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							587.353,33

DATA: OUTUBRO 2021

Elaborado por: