

CPU - 02									
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1									
Órgão Cliente: SINAPI				Órgão Gerente: SINAPI			Data Base: maio / 2022		
Encargos sociais desonerados: 86,32% (Hora) 48,84% (Mês)									
Item: 97974 -POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020								Unidade: UND	
MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.				Pr. Unit.		Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	88309	0,5245				25,45		13,35
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	88316	0,4121				19,64		8,09
SubTotal:									21,44
MATERIAL	Unid	Código	Coefic.				Pr. Unit.		Subtotal
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	und	7258	11,78				0,51		6,01
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	und	43423	1				67,05		67,05
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	und	43441	1				143,69		143,69
PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	m³	97738	0,0221				5.468,86		120,86
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	100475	0,029				594,67		17,25
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	101625	0,2535				258,13		65,44
SubTotal:									420,29

RESUMO		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)		21,44
Materiais(B)		420,29
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		0
Custo Horário Total(A+C)		0
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		0
Custo Direto Total(B+E)		0
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		441,73