

| CPU - 01 | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------|-------------|----------|
| Orçamento: 1130701 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2021(LS=157,27; BDI=0%) | | | | | | | | | |
| Órgão Cliente: DER-ES | | | Órgão Gerente: DER-ES | | | Data Base: maio/2022 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER OUTUBRO/2021(LS=157,27; BDI=0%) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Item: 200702 - Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique e resina endur | | | | | | | | Unidade: m2 | |
| Base: LABOR | | | Código Base: 200702 | | Fonte: LABOR | | | Versão: 7 | |
| | | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal |
| AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10101 | 0,0946 | 1 | 7 | 0 | 18,01 | - | 1,703746 |
| CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10111 | 0,0286 | 1 | 8,3 | 0 | 21,35 | - | 0,61061 |
| ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10121 | 0,066 | 1 | 8,3 | 0 | 21,35 | - | 1,4091 |
| PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10139 | 0,3034 | 1 | 8,3 | 0 | 21,35 | - | 6,47759 |
| SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 10146 | 0,4054 | 1 | 6,16 | 0 | 15,85 | - | 6,42559 |
| SubTotal: | | | | | | | | | 16,62664 |
| | | | | | | | | | |
| MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal |
| CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (LABOR) | M3 | 20567 | 0,111 | 1 | 377,33 | 0 | 382,73 | - | 42,48303 |
| SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | M | 20985 | 0,011 | 1 | 9,19 | 0 | 7,52 | - | 0,08272 |
| TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) | M | 20988 | 0,022 | 1 | 15,68 | 0 | 14,33 | - | 0,31526 |
| TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA (LABOR) | M2 | 21543 | 1,03 | 1 | 28,54 | 0 | 26,21 | - | 26,9963 |
| LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS (LABOR) | M2 | 24116 | 1,2 | 1 | 0,73 | 0 | 0,64 | - | 0,768 |
| PREGO 18X27 (LABOR) | KG | 26569 | 0,0033 | 1 | 18,83 | 0 | 18,51 | - | 0,061083 |
| BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) | M3 | 28001 | 0,105 | 1 | 31,67 | 0 | 33,33 | - | 3,49965 |
| DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) | L | 28008 | 0,0088 | 1 | 10,81 | 0 | 12,35 | - | 0,10868 |
| SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) (LABOR) | UN | 29337 | 0,29666637 | 1 | 38,88 | 0 | 43,37 | - | 12,86642 |
| MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) | H | 950101 | 1,78 | 1 | 3,23 | 0 | 3,18 | - | 5,6604 |
| MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI (LABOR) | H | 950102 | 0,178 | 1 | 23,96 | 0 | 13,09 | - | 2,33002 |
| SubTotal: | | | | | | | | | 95,17156 |
| | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal |
| VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) | H | 80144 | 0,01 | 1 | 21,68 | 14,08 | 23,05 | - | 0,2305 |
| COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) (LABOR) | H | 86096 | 0,01666665 | 1 | 18,22 | 9,34 | 20,45 | - | 0,340833 |
| SubTotal: | | | | | | | | | 0,571333 |

| RESUMO | | |
|---|---------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO | TAXA(%) | VALORES |
| Mão-de-Obra(A) | 157,27 | 16,63 |
| Materiais(B) | | 95,17 |
| Equipamentos(C) | | 0,57 |
| Produção da Equipe(D) | | 1 |
| Custo Horário Total(A+C) | | 17,20 |
| Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E | | 17,20 |
| Custo Direto Total(B+E) | | 112,37 |
| Bonificações e Despesas Indiretas - BDI | 0 | 0 |
| CUSTO UNITÁRIO (Adotado) | | 112,37 |