

PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES


Prezados Senhores,

- 1) Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.^{as.}, a nossa Proposta relativa À DISPENSA Nº 7269/2023, em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos desta DISPENSA.
- 2) Nosso preço global para execução é de **R\$ 95.640,88(NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, conforme descrito em nossa planilha orçamentária de preços unitários;
- 3) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de sua apresentação.
- 4) O prazo de Execução dos serviços será de 02 (dois) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro.
- 5) Declaramos que no preço apresentado, referente ao mês da entrega dos envelopes, estarão compreendidas todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da execução dos serviços objeto desta DISPENSA, inclusive todos os tributos incidentes sobre a mesma;

Atenciosamente,

Iconha – ES, 19 de janeiro de 2024.

Atenciosamente;



Marcio Valentim Carletti Marinho
RG nº 2032666- ES
Administrador

Empresa: C Z Sul Capixaba Construções Eireli
CNPJ nº 24.964.358/0001-00

24.964.358/0001-00
CZ Sul Capixaba Construções Eireli
Av Santo Inácio de Loyola, s/n
Bom Destino - Iconha/ES
CEP 29 280 000



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 24.963.358/0001-00

Avenida Santo Inácio de Loyola, SN, Bom Destino, Iconha- ES

E-mail: cz.sulcapixaba@gmail.com CEP: 29280-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA - SERVIÇOS ELÉTRICOS E LÓGICA

ENDEREÇO: RUA FERNANDO DE ABREU, Nº 18, CENTRO - RIO NOVO DO SUL/ES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO
DER-ES AGOSTO/2023(LS=157,27;
BDI=36,59%) - SINAPI-ES SETEMBRO/2023
BDI DIFERENCIADO DE 15,57%

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL
					R\$	R\$	
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1							
1.1	20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	m²	2,00	R\$ 450,23	R\$	900,46
						Subtotal:	R\$ 900,46
ELÉTRICA							
2							
2.1	151803	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	Und	47,00	R\$ 296,14	R\$	13 918,58
2.2	151811	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	Und	15,00	R\$ 313,24	R\$	4 698,60
2.3	151806	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	Und	9,00	R\$ 437,10	R\$	3 933,90
2.4	151814	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)	Und	6,00	R\$ 433,15	R\$	2 598,90
2.5	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	Und	13,00	R\$ 292,33	R\$	3 800,29
2.6	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	Und	47,00	R\$ 52,87	R\$	2 475,49
2.7	180207	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	Und	16,00	R\$ 82,74	R\$	1 323,84
2.8	181004	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	Und	37,00	R\$ 288,06	R\$	10 658,22
2.9	180115	Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier	Und	7,00	R\$ 89,22	R\$	624,54
2.10	150315	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.	Und	1,00	R\$ 1 285,67	R\$	1 285,67
2.11	150309	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento	Und	2,00	R\$ 847,82	R\$	1 695,64
2.12	151338	Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	Und	5,00	R\$ 30,28	R\$	151,40
2.13	151321	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	Und	9,00	R\$ 96,19	R\$	865,71
2.14	151304	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	Und	6,00	R\$ 30,28	R\$	181,68
2.15	151331	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	Und	2,00	R\$ 248,00	R\$	496,00
2.16	151706	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V	Und	1,00	R\$ 9 410,31	R\$	9 410,31
2.17	151016	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	Und	2,00	R\$ 923,94	R\$	1 847,88
2.18	160613	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	Und	13,00	R\$ 326,76	R\$	4 247,88
2.19	101666 SINAPI af_08/2020	Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação.	Und	2,00	R\$ 546,59	R\$	1 093,18
2.20	151423	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 35,0 mm2	Und	52,00	R\$ 67,89	R\$	3 530,28
2.21	151425	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 50,0 mm2	Und	48,00	R\$ 99,73	R\$	4 787,04
2.22	150801	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação	M	244,10	R\$ 23,09	R\$	5 636,27
2.23	151141	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	M	9,00	R\$ 76,75	R\$	690,75
2.24	160316	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	Und	2,00	R\$ 124,66	R\$	249,32
2.25	151506	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	Und	2,00	R\$ 327,09	R\$	654,18
						Subtotal:	R\$ 80 855,55
INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA							
3							
3.1	160811	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U's x 570mm	und.	2,00	R\$ 941,07	R\$	1 882,14
3.2	160822	Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und.	2,00	R\$ 138,03	R\$	276,06
3.3	160864	Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"	und.	2,00	R\$ 1 777,73	R\$	3 555,46
3.4	160840	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"	und.	2,00	R\$ 388,30	R\$	776,60
3.5	160831	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und.	2,00	R\$ 80,97	R\$	161,94
3.6	160808	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	und.	48,00	R\$ 28,80	R\$	1 382,40
3.7	160845	Patch Cord Multitan Extra Flexível CAT 5e UUTP RJ45 - 1,50 m	und.	48,00	R\$ 19,30	R\$	926,40
3.8	150829	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und.	24,00	R\$ 34,80	R\$	835,20
3.9	160871	Espelho 4" x 4" com 2 conector RJ 45 fêmea CAT. 5e	und.	24,00	R\$ 23,09	R\$	554,16
3.10	150801	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação	M	103,70	R\$ 23,09	R\$	2 394,43
						Subtotal:	R\$ 13 884,87
						Total:	R\$ 95 640,88

DATA: 05/12/2023

Elaborado por:

Valor final da obra:

R\$ 95 640,88

24.964.358/0001-00

CZ Sul Capixaba Construções Eireli

Av. Santo Inácio de Loyola, s/n

Bom Destino - Iconha/ES

CEP 29 280 000

Alessandro Tobias Mendes

Engenheiro Civil

CREA ES:009993/0

CZ Sul Capixaba LTDA ME

24.964.358/0001-00



**CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO**

OBRA: EXECUÇÃO DA PARTE
ELÉTRICA NA SEDE DA
PREFEITURA

Prazo:
60 DIAS

LOCAL: Rua Fernando de Abreu,
18 - Centro - Rio Novo do Sul - ES

Item	Serviços	Valor	Inc. %	Prazo em dias (FÍSICO)		Valor Total Serviços
				30 dias	60 dias	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	900,46	0,94	900,46		900,46
02	ELÉTRICA	80 855,55	84,54	40 427,77	40 427,77	80 855,55
03	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	13 884,87	14,52	6 942,44	6 942,44	13 884,87
	Valor das Parcelas	95 640,88	100,00	48 270,67	47 370,21	
	Valor Acumulado			48 270,67	95 640,88	
VALOR TOTAL DA OBRA						95 640,88

ELABORADO POR:

DATA: 07/12/2023

Alessandro Luis Mello
Alessandro Luis Mello
 Engenheiro Civil
 CREA ES: 009993/D
 CZ Sul Capixaba LTDA
 24.964.368/0001-00

24.964.368/0001-00
 CZ Sul Capixaba Construções Eireli
 Av. Santo Inácio de Loyola, s/n
 Bom Destino - Iconha/ES
 CEP 29.280-000