

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES.**

**PROCESSO Nº 000146/2024**

**SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 39.710.111/0001-27**

**Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul**

**Processo - 000610/2024 - Externo**

**Senha Internet:**

**Data: 06/02/2024 Hora: 09:34:18**

**77772216222024**

**Assunto: SOLICITAÇÃO**

**requerente: SOLUÇÕES ENGENHARIA A MELHOR OPÇÃO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA  
PROCESSO Nº000146/2024**

Minha Empresa  
CNPJ:

Obra  
CONTRATAÇÃO DIRETA

Bancos  
SINAPI - 09/2023 -  
Espírito Santo  
IOPES - 08/2023 - Espírito  
Santo

B.D.I.  
36,59%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.



Orçamento Sintético


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		<b>PINTURA</b>					53.845,61	100,00 %
1.1	010246 IOPES	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m <sup>2</sup>	1361,76	3,45	4,71	6.413,88	11,91 %
1.2	160708 IOPES	Pintura com tinta acrílica Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos	m <sup>2</sup>	649,02	21,53	29,40	19.081,18	35,44 %
1.3	190116 IOPES	Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m <sup>2</sup>	832,53	18,90	25,81	21.487,59	39,91 %
1.4	190602 IOPES	Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suviniil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente	m <sup>2</sup>	204,64	15,39	21,02	4.301,53	7,99 %
1.5	190302 IOPES	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suviniil, Coral e Metalatex ou equivalente	m <sup>2</sup>	71,25	26,32	35,95	2.561,43	4,76 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

39.430,98  
14.414,63  
53.845,61

MARCOS VINICIUS PORTO FREIRE  
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA NO TRABALHO CREA -ES 044214/D

MARCOS VINICIUS PORTO FREIRE  
ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA NO TRABALHO  
CREA-ES 044214/D

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL</b>		<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>		<b>OBRA: EXECUÇÃO DA PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA</b>		<b>PRAZO: 60 DIAS</b>
				<b>LOCAL: Rua Fernando de Abreu, 18 - Centro - Rio Novo do Sul - ES</b>		
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>INC. %</b>	<b>PRAZO EM DIAS (FÍSICO)</b>		<b>VALOR TOTAL SERVIÇOS</b>
				<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	
1	PINTURA	R\$ 53.845,61	100,00	R\$ 26.922,80	R\$ 26.922,80	R\$ 53.845,61
		R\$ 53.845,61	100,00			
	VALOR DAS PARCELAS			R\$ 26.922,80	R\$ 26.922,80	
	VALOR ACUMULADO			R\$ 26.922,80	R\$ 53.845,60	
				<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 53.845,60</b>
<b>DATA: 06/02/2024</b>		<b>ELABORADO POR: MARCOS VINICIUS PORTO FREIRE</b> 				

**MARCOS VINICIUS PORTO FREIRE**  
 Engenheiro Civil e Seg. do Trabalho  
 CREA-ES 044214/D