

PROPOSTA FINANCEIRA

DISPENÇA DE LICITAÇÃO PROCESSO nº 007504/2023

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E BILHETERIA NO ESTÁDIO
MUNICIPAL "JONES DOS SANTOS NEVES" DE RIO NOVO DO
SUL/ES.**

DATA DE ABERTURA 26/02/2024 ÀS 13:00H



AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 52.449.549/0001-61

Rua Atila Vivacqua, nº 505, Centro, Presidente Kennedy/ES, CEP 29.350-000.

Tel.: (28) 3014-1091 **E-mail:** aguiarconstrucoesengenharia@gmail.com

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

Processo - 000993/2024 - Externo

Senha Internet:
78160216242024

Data: 26/02/2024 Hora: 11:16:31

Assunto: SOLICITAÇÃO

Requerente: AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº007504/2023



PROPOSTA

Rua Atila Vivacqua, nº 505, Centro, Presidente Kennedy/ES, CEP 29.350-000.

CNPJ: 52.449.549/0001-61 **Tel.:** (28) 99918-4880

E-mail: aguiarconstrucoeseeengenharia@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E BILHETERIA NO ESTÁDIO JONES DOS SANTOS NEVES
 MUNICÍPIO: RIO NOVO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
 ORÇAMENTISTA: VICTOR COLLI ZERBONE CREA ES 037377/D



REFERÊNCIA: DER-RD
 DATA-BASE: set/2023
 LEIS SOCIAIS: 157,27%
 BDI: 36,59%

| Item | Código | Tabela | Descrição do Serviço | Unid. | Quant. | Custo (R\$) | |
|----------------------|--------|--------|---|-------|--------|-------------|-----------------|
| | | | | | | Unitário | Total |
| PLACA DE OBRA | | | | | | | |
| 1.1 | 20305 | DER-ED | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 4,00 | 459,42 | 1.837,68 |
| | | | SUB-TOTAL 01 | | | | 1.837,68 |
| BILHETERIA | | | | | | | |
| 2.1 | 130110 | DER-ED | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 2,43 | 92,44 | 224,62 |
| 2.2 | 130236 | DER-ED | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 2,43 | 107,72 | 261,75 |
| 2.3 | 110101 | DER-ED | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 18,19 | 18,54 | 337,24 |
| 2.4 | 110302 | DER-ED | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 18,19 | 80,00 | 1.455,20 |
| 2.5 | 190115 | DER-ED | Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 18,19 | 29,36 | 534,05 |
| 2.6 | 110210 | DER-ED | Ferro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 2,43 | 121,63 | 295,56 |
| 2.7 | 151801 | DER-ED | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 2,00 | 295,00 | 590,00 |
| 2.8 | 181005 | DER-ED | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 2,00 | 415,00 | 830,00 |
| 2.9 | 151811 | DER-ED | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1,00 | 315,00 | 315,00 |
| 2.10 | 180207 | DER-ED | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 1,00 | 82,00 | 82,00 |
| 2.11 | 151803 | DER-ED | Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 5,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| 2.12 | 180201 | DER-ED | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | | 5,00 | 52,00 | 260,00 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E BILHETERIA NO ESTÁDIO JONES DOS SANTOS NEVES
 MUNICÍPIO: RIO NOVO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
 ORÇAMENTISTA: VICTOR COLLI ZERBONE CREA ES 037377/D



REFERÊNCIA: DER-RD
 DATA-BASE: set/2023
 LEIS SOCIAIS: 157,27%
 BDI: 36,59%

| Item | Código | Tabela | Descrição do Serviço | Unid. | Quant. | Custo (R\$) | |
|-----------|--------|--------|---|-------|--------|-------------|-----------------|
| | | | | | | Unitário | Total |
| 2.13 | 60103 | DER-ED | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2.14 | 61303 | DER-ED | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 1,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2.15 | 190302 | DER-ED | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suviniil, Coral e Metalatex ou equivalente | m2 | 3,36 | 60,00 | 201,60 |
| 2.16 | 130308 | DER-ED | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 0,80 | 71,28 | 57,02 |
| 2.17 | 130317 | DER-ED | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 2,50 | 118,90 | 297,25 |
| | | | SUB-TOTAL 02 | | | | 9.241,29 |
| 03 | | | BANHEIROS | | | | |
| 3.1 | 130110 | DER-ED | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 37,85 | 92,44 | 3.498,85 |
| 3.2 | 130236 | DER-ED | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/quiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 37,85 | 107,72 | 4.077,20 |
| 3.3 | 110101 | DER-ED | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 157,18 | 18,54 | 2.914,11 |
| 3.4 | 120301 | DER-ED | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 157,18 | 46,18 | 7.258,57 |
| 3.5 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 157,18 | 98,44 | 15.472,79 |
| 3.6 | 60103 | DER-ED | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 2,00 | 553,31 | 1.106,62 |
| 3.7 | 61303 | DER-ED | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 2,00 | 1.480,25 | 2.960,50 |
| 3.8 | 50205 | DER-ED | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 19,10 | 644,10 | 12.302,31 |
| 3.9 | 71704 | DER-ED | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com franca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 8,83 | 1.292,04 | 11.408,71 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E BILHETERIA NO ESTÁDIO JONES DOS SANTOS NEVES
MUNICÍPIO: RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ORÇAMENTISTA: VICTOR COLLI ZERBONE CREAES 037377/ID



REFERÊNCIA: DER-RD
DATA-BASE: set/2023
LEIS SOCIAIS: 157,27%
BDI: 36,59%

| Item | Código | Tabela | Descrição do Serviço | Unid. | Quant. | Custo (R\$) | |
|------|--------|--------|--|-------|--------|-------------|----------|
| | | | | | | Unitário | Total |
| 3.10 | 110210 | DER-ED | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 37,85 | 121,63 | 4.603,69 |
| 3.11 | 170540 | DER-ED | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1,00 | 994,52 | 994,52 |
| 3.12 | 141522 | DER-ED | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4" | und | 1,00 | 28,62 | 28,62 |
| 3.13 | 142119 | DER-ED | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1,00 | 140,35 | 140,35 |
| 3.14 | 170323 | DER-ED | Registro de gaveta bruto diâm. 40mm (11/2") | und | 1,00 | 175,10 | 175,10 |
| 3.15 | 141412 | DER-ED | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 12,00 | 53,20 | 638,40 |
| 3.16 | 170317 | DER-ED | Registro de pressão com canopla cromada diâm. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2,00 | 172,30 | 344,60 |
| 3.17 | 170107 | DER-ED | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | und | 4,00 | 800,00 | 3.200,00 |
| 3.18 | 140701 | DER-ED | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 16,00 | 150,95 | 2.415,20 |
| 3.19 | 170129 | DER-ED | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 8,00 | 800,00 | 6.400,00 |
| 3.20 | 170101 | DER-ED | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 4,00 | 700,00 | 2.800,00 |
| 3.21 | 170315 | DER-ED | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4,00 | 308,99 | 1.235,96 |
| 3.22 | 140705 | DER-ED | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 8,00 | 188,54 | 1.508,32 |
| 3.23 | 140706 | DER-ED | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 6,00 | 137,75 | 826,50 |
| 3.24 | 140707 | DER-ED | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 4,00 | 240,73 | 962,92 |
| 3.25 | 150616 | DER-ED | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2,00 | 356,07 | 712,14 |
| 3.26 | 140903 | DER-ED | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 8,00 | 95,88 | 767,04 |
| 3.27 | 151801 | DER-ED | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 6,00 | 298,29 | 1.789,74 |
| 3.28 | 181005 | DER-ED | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 6,00 | 419,22 | 2.515,32 |
| 3.29 | 151803 | DER-ED | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 5,00 | 302,17 | 1.510,85 |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E BILHETERIA NO ESTÁDIO JONES DOS SANTOS NEVES

MUNICÍPIO: RIO NOVO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

ORÇAMENTISTA: VICTOR COLLI ZERBONE CREA ES 037377/D



REFERÊNCIA: DER-RD
DATA-BASE: set/2023
LEIS SOCIAIS: 157,27%
BDI: 36,59%

| Item | Código | Tabela | Descrição do Serviço | Unid. | Quant. | Custo (R\$) | |
|-----------|--------|--------|---|-------|--------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Unitário | Total |
| 3.30 | 180201 | DER-ED | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5,00 | 53,74 | 268,70 |
| 3.31 | 151811 | DER-ED | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 2,00 | 319,63 | 639,26 |
| 3.32 | 180207 | DER-ED | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 2,00 | 84,42 | 168,84 |
| 3.33 | 130308 | DER-ED | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 1,60 | 71,28 | 114,04 |
| 3.34 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 8,00 | 59,47 | 475,76 |
| 3.35 | 170220 | DER-ED | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 0,61 | 580,98 | 354,39 |
| | | | SUB-TOTAL 03 | | | | 96.589,92 |
| 04 | | | LIMPEZA DE OBRA | | | | |
| 4.1 | 200401 | DER-ED | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 40,29 | 16,14 | 650,28 |
| | | | SUB-TOTAL 03 | | | | 650,28 |
| | | | TOTAL | | | | 108.319,17 |



CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E BILHETERIA NO ESTÁDIO JONES DOS SANTOS NEVES
 MUNICÍPIO: RIO NOVO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
 ORÇAMENTISTA: VICTOR COLLI ZERBONE CREA ES 037377/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO NOVO DO SUL
 REFERÊNCIA: DER-RD
 DATA-BASE: Setembro/2023
 LEIS SOCIAIS: 157,27%
 BDI: 36,59%

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES (R\$) | PERÍODO (MESES) | | |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | PLACA DE OBRA | Físico (%) | 100,00% | | |
| | | Financeiro (R\$) | 1.837,68 | | |
| 02 | BILHETERIA | Físico (%) | 30,00% | 50,00% | 20,00% |
| | | Financeiro (R\$) | 9.241,29 | 4.620,65 | 1.848,26 |
| 03 | BANHEIROS | Físico (%) | 30,00% | 50,00% | 20,00% |
| | | Financeiro (R\$) | 96.589,92 | 48.294,96 | 19.317,98 |
| 04 | LIMPEZA DE OBRA | Físico (%) | | | 100,00% |
| | | Financeiro (R\$) | 650,28 | | 650,28 |
| Total Parcial (%) | | | 31,01% | 48,85% | 20,14% |
| Total Acumulado (%) | | | 31,01% | 79,86% | 100,00% |
| Total Financeiro (R\$) | | R\$ 108.319,17 | -33.587,04 | 52.915,61 | 21.816,52 |
| Total Acumulado (R\$) | | | 33.587,04 | 86.502,65 | 108.319,17 |



PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura de Rio Novo do Sul

Prezados Senhores,


O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa **AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **52.449.549/0001-61**, pelo presente, formulamos Proposta Comercial de acordo com o termo de referência.

O prazo de validade de presente Proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data estabelecida neste edital.

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem em única e total contraprestação pela execução do objeto contratual

VALOR TOTAL R\$ 108.319,17 (Cento E Oito Mil Trezentos E Dezenove Reais E Dezessete Centavos)

Presidente Kennedy/ES, 26 de fevereiro de 2024.


AGUIAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 52.449.549/0001-61
REPRESENTANTE LEGAL
LUCAS GUIMARAES AGUIAR
CPF: 151.650.077-66