



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA: ESCOLA MUNICIPAL IVO MENEGARDO

ENVELOPE: PROPOSTA.

C Z Sul Capixaba Construções Eireli

CNPJ nº 24.964.358/0001-00

Tel. (28) 99908-7157

E-mail: cz.sulcapixaba@gmail.com

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul
Processo - 001827/2024 - Externo Senha Internet:
78997133162024
Data: 03/04/2024 Hora: 07:08:01
Assunto: SOLICITAÇÃO
requerente: C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI
PROPOSTA DE PREÇO ESCOLA IVO MENEGARDO



C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTA COMERCIAL



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S^{as}, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada com etapas da execução da obra a ser realizada neste Município de Rio Novo do Sul (ES), com fornecimento de materiais e mão de obra, pelo preço total de **R\$ 115.141,11 (cento e quinze mil, cento e quarenta e um reais e onze centavos)**, já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão de obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico-financeiro, no período máximo de 03 (três) meses, nos termos da Dispensa de Licitação e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contados da data de sua abertura.


Declaramos que no preço total estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão de obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

Iconha - ES, 03 de abril de 2024.

Att.


Marcio Valentim Carletti Marinho
RG nº 2032666- ES
Administrador

Empresa: C Z Sul Capixaba Construções Eireli
CNPJ nº 24.964.358/0001-00

24.964.358/0001-00
CZ Sul Capixaba
Construções Eireli
Av. Santo Inácio de Loyola, s/n
Bom Destino - Iconha/ES



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO MENEGARDO

END.: São Vicente - Rio Novo do Sul - ES

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES

TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES
SETEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=36,59%)


ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unid	QUANT.	VALORES EM REAL	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1	10228	Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento	M2	7,78	R\$ 8,49	R\$ 66,05
1.2	10214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	M2	6,31	R\$ 20,20	R\$ 127,46
1.3	10246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	M2	411,97	R\$ 4,77	R\$ 1 965,10
1.4	10209	Demolição de alvenaria	M3	3,49	R\$ 75,73	R\$ 264,30
1.5	10223	Retirada de aparelhos sanitários	Und	2,00	R\$ 26,11	R\$ 52,22
1.6	10202	Demolição de piso revestido com cerâmica	M2	13,64	R\$ 17,68	R\$ 241,07
1.7	10206	Demolição de revestimento com azulejos	M2	20,93	R\$ 63,12	R\$ 1 320,79
1.8	10225	Retirada de bancada de pia	M2	1,20	R\$ 31,33	R\$ 37,60
1.9	10323	Retirada de torneiras e registros	Und	2,00	R\$ 13,81	R\$ 27,62
1.10	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	M2	3,00	R\$ 443,34	R\$ 1 330,02
					Subtotal:	R\$ 5 432,22
2	-	FORRO				
2.1	110210	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado	M2	133,75	R\$ 99,32	R\$ 13 284,05
2.2	Comp. 01	Fornecimento e instalação de placas de isopor, espessura 50mm	M2	133,75	R\$ 65,58	R\$ 8 771,33
					Subtotal:	R\$ 22 055,38
3	-	ALVENARIA				
3.1	50606	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	M2	30,81	R\$ 85,20	R\$ 2 625,01
					Subtotal:	R\$ 2 625,01
4	-	REVESTIMENTO				
4.1	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	M2	72,33	R\$ 9,28	R\$ 671,22
4.2	110302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M2	72,33	R\$ 85,46	R\$ 6 181,32
4.3	120220	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	M2	71,07	R\$ 121,86	R\$ 8 660,59

					Subtotal: R\$	15 513,13
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
5.1	151707	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea	Und	1,00	R\$ 6 996,28	R\$ 6 996,28
5.2	151901	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.	Und	1,00	R\$ 703,79	R\$ 703,79
5.3	151423	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 35,0 mm ²	Und	40,00	R\$ 66,85	R\$ 2 674,00
5.4	151141	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	M	10,00	R\$ 75,58	R\$ 755,80
5.5	151301	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	Und	3,00	R\$ 29,82	R\$ 89,46
5.6	151321	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	Und	5,00	R\$ 94,71	R\$ 473,55
5.7	151326	Mini-Disjuntor bipolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	Und	1,00	R\$ 172,73	R\$ 172,73
5.8	151806	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm ² (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	Und	3,00	R\$ 430,41	R\$ 1 291,23
5.9	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	Und	25,00	R\$ 287,86	R\$ 7 196,50
5.10	181002	Luminaria sobrep. compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	Und	11,00	R\$ 314,83	R\$ 3 463,13
5.11	181004	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	Und	11,00	R\$ 283,65	R\$ 3 120,15
5.12	180115	Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier	Und	3,00	R\$ 87,85	R\$ 263,55
5.13	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	Und	2,00	R\$ 45,06	R\$ 90,12
					Subtotal: R\$	27 290,29
6		HIDROSSANITÁRIO				
6.1	170317	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	Und	5,00	R\$ 166,30	R\$ 831,50
6.2	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	Und	8,00	R\$ 145,68	R\$ 1 165,44
6.3	170129	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	Und	2,00	R\$ 846,16	R\$ 1 692,32
6.4	170101	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.	Und	2,00	R\$ 781,47	R\$ 1 562,94

6.5	170304	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	Und	2,00	R\$ 128,76	R\$ 257,52
6.6	180809	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	Und	1,00	R\$ 128,76	R\$ 128,76
6.7	170505	Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC	Und	1,00	R\$ 310,84	R\$ 310,84
6.8	170306	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	Und	1,00	R\$ 235,51	R\$ 235,51
6.9	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	Und	2,00	R\$ 181,95	R\$ 363,90
6.10	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	Und	3,00	R\$ 132,93	R\$ 398,79
6.11	140708	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	Und	4,00	R\$ 129,24	R\$ 516,96
6.12	141106	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	Und	1,00	R\$ 1 083,40	R\$ 1 083,40
6.13	140803	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	12,00	R\$ 92,53	R\$ 1 110,36
6.14	170512	Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	Und	1,00	R\$ 792,22	R\$ 792,22
6.15	170315	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	Und	1,00	R\$ 298,17	R\$ 298,17
6.16	170205	Bancada de mármore esp. 3cm	M2	1,66	R\$ 682,67	R\$ 1 133,23
7		ESQUADRIAS			Subtotal: R\$	11 881,86
7.1	61303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	Und	2,00	R\$ 1 428,44	R\$ 2 856,88
7.2	60103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	Und	2,00	R\$ 533,94	R\$ 1 067,88
7.3	71702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	M2	3,20	R\$ 719,39	R\$ 2 302,05
7.4	71701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	M2	1,80	R\$ 683,87	R\$ 1 230,97
7.5	80102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	M2	5,00	R\$ 355,45	R\$ 1 777,25
7.6	71704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	M2	3,78	R\$ 1 246,83	R\$ 4 713,02
8		PINTURA			Subtotal: R\$	13 948,04
8.1	190117	Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex	M2	412,30	R\$ 27,52	R\$ 11 346,50

8.2	190302	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suviniil, Coral e Metalatex ou equivalente	M2	3,36	R\$ 59,33	R\$ 199,35
8.3	190602	Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suviniil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente	M2	84,96	R\$ 24,27	R\$ 2 061,98
8.4	190417	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	M2	20,83	R\$ 60,20	R\$ 1 253,97
					Subtotal:	R\$ 14 861,79
9	-	PISO				
9.1	130236	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	M2	12,50	R\$ 103,96	R\$ 1 299,50
9.2	130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	M	3,40	R\$ 68,79	R\$ 233,89
					Subtotal:	R\$ 1 533,39
VALOR TOTAL DA OBRA						R\$ 115 141,11

Rio Novo do Sul - ES, 28 de Novembro de 2023.



Alessandro Tobias Matos
Eng. Civil e Eng. Segurança Trabalho
CREA-ES: 009993/D


24.964.358/0001-00

CZ Sul Capixaba
Construções Eireli
Av. Santo Inácio de Loyola. s/n
Bom Destino - Iconha/ES

Alessandro Tobias Matos
Engenheiro Civil
CREAVES 009993/D
CZ Sul Capixaba LTDA-
24 964 358/0001-00



CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IVO MENEGARDO

END.: São Vicente - Rio Novo do Sul - ES

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul - ES

Prazo: 3 MESES

Início:

Conclusão:

Item	Serviços	Valor	Inc.	Prazo em meses			Valor Total
			%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Serviços
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5 432,22	4,72	5 432,22			5 432,22
02	FORRO	22 055,38	19,16		11 027,69	11 027,69	22 055,38
03	ALVENARIA	2 625,01	2,28	2 625,01			2 625,01
04	REVESTIMENTO	15 513,13	13,47	15 513,13			15 513,13
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27 290,29	23,70		13 645,15	13 645,15	27 290,29
06	HIDROSSANITÁRIO	11 881,86	10,32	5 940,93	5 940,93		11 881,86
07	ESQUADRIAS	13 948,04	12,11		13 948,04		13 948,04
08	PINTURA	14 861,79	12,91			14 861,79	14 861,79
09	PISO	1 533,39	1,33	1 533,39			1 533,39
Valor das Parcelas		115 141,11	100,00	31 044,68	44 561,81	39 534,62	115 141,11
Valor Acumulado				31 044,68	75 606,49	115 141,11	

Rio Novo do Sul - ES, 28 de Novembro de 2023.

Alessandro Tobias Matos

Eng. Civil e Eng. Segurança Trabalho

CREA-ES: 009993/D

Alessandro Tobias Matos

Engenheiro Civil

CREA/ES 009993/D

CZ Sul Capixaba LTDA-

24 964 358/0001-00

Manoel V. Ben
24.964.358/0001-00

CZ Sul Capixaba

Construções Eireli

Santo Inácio de Loyolá, s/n
Bom Destino - Iconha/ES