


LEGENDA GERAL



SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=40CM
	TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=120CM
	TOMADA DUPLA 2P+T PARA CAIXA 4X2" H=VERIFICAR EQUIPAMENTO
	CURVA PARA ELETROCALHA PERFURADA – 100x100mm – ELÉTRICA
	SAIDA LATERAL DE ELETRODUTO
	TE PARA ELETROCALHA PERFURADA – 100x100mm – ELÉTRICA
	ELETROCALHA PERFURADA – 100x100mm – ELÉTRICA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	NEUTRO, FASE E TERRA
	PONTO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA –POSTE 3,5M
	ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO NO FORRO ELETRODUTO CORRUGADO EMBUTIDO NO PISO/PARADE

NOTAS GERAIS




- 1 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO #3/4"
- 2 - OS PERCURSOS DOS ELETRODUTOS EM PLANTA BAIXA FORAM DISPOSTOS VISANDO UMA MELHOR LEITURA DO PROJETO, NA FASE DE EXECUÇÃO DEVE-SE DAR PREFERENCIA AO TRAJETO MAIS RETILÍNEO POSSÍVEL, DESCONSIDERANDO-SE ASSIM, ALGUMAS DAS CURVAS AQUI MENCIONADAS.

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO ELÉTRICO E.M.E.I.E.F. VITAL LUCAS					
TÍTULO DO DESENHO: ILUMINAÇÃO EXTERNA					
ENDEREÇO DA OBRA: R. ALEXANDRE COSTA PEÇANHA, S/Nº - SÃO JOSÉ				LOCALIDADE: RIO NOVO DO SUL - ES	
ZONEAMENTO:	COEF. DE APROV.:	TAXA DE OCUPAÇÃO:	DATA DO PROJETO:	ESCALA:	PRANCHIA:
-	-	-	26/01/2023	INDICADA	06/06
USO DA EDIFICAÇÃO: PÚBLICO					REVISÃO N°: 04
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL			CPF/CNPJ: 27.165.711/0001-7		
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:			NOME DO PROFISSIONAL: GLEYDSON CAPAZ LIMA		
			CAU/CREA N°:	TELEFONE:	
			CREA-ES -046458/D.	(27)99776-6142	
			E-MAIL:		
			-		
			CADISTA:		
-					
QUADRO DE ÁREAS (m²):			ASSINATURAS:		
			<div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL</div><div>Documento assinado digitalmente GLEYDSON CAPAZ LIMA Data: 21/10/2024 18:49:06-0300 Verifique em https://validar.rn.gov.br</div></div>		
			<div></div>		
			RESPONSÁVEL TÉCNICO		
ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA:			ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:		

Quadro de Cargas													
QDQ001													
Circ.	Descrição	Tomadas	Fat. A	Fat. B	Cov.	Fases	Cond. mm²	Neutro mm²	Terra mm²	Fase ABC	Fase B C	Fase C	Obs.
1	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	AB	1963,2	1963,2	0,0
2	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	BC	1963,2	1963,2	0,0
3	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	BC	1963,2	1963,2	0,0
4	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	CA	1963,2	1963,2	0,0
5	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	CA	1963,2	1963,2	0,0
6	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	AB	1963,2	1963,2	0,0
7	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	AB	1963,2	1963,2	0,0
8	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	BC	1963,2	1963,2	0,0
9	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	BC	1963,2	1963,2	0,0
10	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	CA	1963,2	1963,2	0,0
11	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	CA	1963,2	1963,2	0,0
12	Ar Condicionado	1	3730,0	3026,3	0,95	2	25A	4	4	AB	1963,2	1963,2	0,0
13	Ium. Externa												
14	Ium. Externa												
15	Ium. Externa												
16	Ium. Externa												
17	Castelo d'Água												
Total		5	7										
Potência Demandada: 100% (35810,0 W) (37694,7 V.A)													
Corrente nas Fases: A=112,1A B=112,1A C=108,5A													



ESQUEMA DE COMANDO INTERNO – PAINEL QDQ001



DEALHAMENTO POSTE ILUMINAÇÃO SEM ESCALA



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/03/2025 08:08:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER (SECRETÁRIO MUNICIPAL - SETGAB - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4BVM3J>