

CURVA ABC

OBRA: MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

MUNICIPIO: RIO NOVO DO SUL

ORÇAMENTISTA:



REFERÊNCIA: DER-ED/ SINAPI

DATA-BASE: DEZ/2025

LEIS SOCIAIS: 157,27%

BDI: 36,59%

CONCEITO	%	
A	80%	80%
B	95%	15%
C	100%	5%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT. C/ BDI	V. TOTAL	%	% ACUMULADO	CURVA ABC
3.3	110210	DER-ED	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado	m2	126,89	116,10	14.731,93	27,78%	27,78%	A
2.2	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	M2	15,45	737,03	11.387,11	21,47%	49,25%	A
4.4	71107	DER-ED	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m2	4,32	1.101,31	4.757,66	8,97%	58,22%	A
5.3	71704	DER-ED	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	3,37	1.385,23	4.668,23	8,80%	67,02%	A
2.1	50212	DER-ED	Fornecimento e montagem de sistema de divisórias modulares tipo MD-1 (Alta/Painel/Painel), espessura de 35mm, painéis em chapa duraplast, pintura melamínica e protegidas por resina de brilho mate, cor: Cinza, miolo em estrutura celular (colméia), estrutura em perfil de aço na cor: preta	m2	15,30	236,30	3.615,39	6,82%	73,84%	A
4.2	71105	DER-ED	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	5,28	522,78	2.760,28	5,21%	79,05%	A
1.1	41500	DER-RD	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	8,00	333,42	2.667,36	5,03%	84,08%	B
5.2	106319	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	2.605,50	2.605,50	4,91%	88,99%	B
3.2	90228	DER-ED	Cobertura com Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, espessura: 0.50 mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação -Santo André, Eternit, Metform ou equivalente	m2	19,88	124,53	2.475,66	4,67%	93,66%	B
3.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	19,88	71,30	1.417,44	2,67%	96,33%	C
5.1	50213	DER-ED	Fornecimento e montagem de porta para divisórias sem visor, espessura de 35mm, painéis em chapa duraplast, pintura melamínica e protegidas por resina de brilho mate, cor: Cinza, miolo em estrutura celular (Colméia), estrutura em perfis de aço na cor: preta, inclusive dobradiça e fechadura tubular	und	1,00	806,80	806,80	1,52%	97,85%	C
4.1	71103	DER-ED	Grade de tela tipo mosquito de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2"	m2	3,96	162,41	643,14	1,21%	99,07%	C
4.3	80103	DER-ED	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m2	1,04	471,81	490,68	0,93%	100,00%	C

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IAN RODRIGUES CARVALHO
DIRETOR DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES
SETPLAN - SEMPLAN - PMRNS
assinado em 04/05/2026 16:51:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/05/2026 16:51:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER (SECRETÁRIO MUNICIPAL - SETGAB - SEMPLAN - PMRNS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-DPGGL7>